## 移植工事

### 本部棟東（林外）

| 記号 | 樹木名 | 規格 H | C | W | 本数 | 鉢巻 | 床堀 径 | 深さ | バーク堆肥(袋) 体当 | 計 | 溶燐(袋) 体当 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | アカマツ | | 25~29 | | 6 | ○ | 118 | 58 | 4.5 | 27 | 0.01 | 0.06 |
| | | | 30~34 | | 9 | ○ | 129 | 64 | 6.0 | 54 | 0.01 | 0.09 |
| | | | 35~44 | | 21 | ○ | 154 | 78 | 6.0 | 126. | 0.01 | 0.21 |
| | | | 45~59 | | 5 | ○ | 189 | 97 | 6.0 | 30 | 0.01 | 0.05 |
| | スギ | [illegible] | | | 3 | | 37 | 26 | $0^{25}$ | $0^{75}$ | 0.005 | 0.015 |
| | 計 | | | | 44 | | | | | $287.^{75}$ | | $0^{425}$ |

| 客土 体当 | 計 | 支柱 | 支給苗圃 |
|---|---|---|---|
| | | 八掛(丸太) | 飼料畑 |
| | | 〃 | 〃 |
| | | 〃 | 〃 |
| | | 〃 | 〃 |
| | | 布掛(竹) | |

### 本部棟東（林内）

| 記号 | 樹木名 | 規格 H | C | W | 本数 | 鉢巻 | 床堀 径 | 深さ | バーク堆肥(袋) 体当 | 計 | 溶燐(袋) 体当 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | アカマツ | | 20~24 | | 3 | ○ | 104 | 51 | 3.0 | 9. | 0.01 | 0.03 |
| | | | 25~29 | | 10 | ○ | 118 | 58 | 4.5 | 45. | 0.01 | 0.10 |
| | | | 30~34 | | 19 | ○ | 129 | 64 | 6.0 | 114. | 0.01 | 0.19 |
| | | | 35~44 | | 35 | ○ | 154 | 78 | 6.0 | 210. | 0.01 | 0.35 |
| | | | 45~59 | | 6 | ○ | 189 | 97 | 6.0 | 36. | 0.01 | 0.06 |
| | 計 | | | | 73 | | | | | 414. | | 0.73 |

| 客土 体当 | 計 | 支柱 | 支給苗圃 |
|---|---|---|---|
| | | 八掛(丸太) | 飼料畑 |
| | | 〃 | 〃 |
| | | 〃 | 〃 |
| | | 〃 | 〃 |
| | | 〃 | 〃 |

### 街路樹

| 記号 | 樹木名 | 規格 H | C | W | 本数 | 鉢巻 | 床堀 径 | 深さ | バーク堆肥(袋) 体当 | 計 | 溶燐(袋) 体当 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | サトザクラ | | 15~19 | | 1 | ○ | 92 | 45 | 2.0 | $2^{0}$ | 0.01 | 0.01 |
| | | | 20~24 | | 7 | ○ | 104 | 51 | 3.0 | $21^{0}$ | 0.01 | 0.07 |
| | 計 | | | | 8 | | | | | $23^{0}$ | | 0.08 |

| 客土 体当 | 計 | 支柱 | 支給苗圃 |
|---|---|---|---|
| | | 二脚 | 第2苗圃 |
| | | 〃 | 〃 |

## 新規工事

### 本部棟東（林外）

| 記号 | 樹木名 | 規格 H | C | W | 本数 | 鉢巻 | 床堀 径 | 深さ | バーク堆肥(袋) 体当 | 計 | 溶燐(袋) 体当 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | シラカシ | 3.0 | 0.1 | 0.8 | 32 | ○ | 73 | 34 | 1.0 | 32. | 0.01 | 0.32 |
| | カナメモチ | 1.8 | | 0.6 | 180 | ○ | 65 | 40 | 1.0 | 180. | 0.005 | 0.90 |
| | イヌツゲ | 1.5 | | 0.45 | 192 | | 65 | 40 | 1.0 | 192 | 0.005 | 0.96 |
| | ヒサカキ | 0.5 | | 0.4 | 192 | | 37 | 26 | $0^{25}$ | 48 | 0.005 | 0.96 |
| | アセビ | 0.5 | | 0.4 | 192 | | 37 | 26 | $0^{25}$ | 48. | 0.005 | 0.96 |
| | 計 | | | | 788 | | | | | $600^{0}$ | | 4.10 |

| 客土 体当 | 計 | 支柱 | 支給苗圃 |
|---|---|---|---|
| | | 八掛(竹) | |
| | | 〃 | |
| | | 〃 | |
| | | 〃 | |
| | | 布掛(竹) | |

### 本部棟東（林内）

| 記号 | 樹木名 | 規格 H | C | W | 本数 | 鉢巻 | 床堀 径 | 深さ | バーク堆肥(袋) 体当 | 計 | 溶燐(袋) 体当 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | シラカシ | 3.0 | 0.1 | 0.8 | 62 | ○ | 73 | 34 | 1.0 | 62. | 0.01 | 0.62 |
| | アラカシ | 3.0 | 0.1 | | 21 | ○ | 73 | 34 | 1.0 | 21 | 0.01 | 0.21 |
| | ウバメガシ | 2.0 | | 0.6 | 13 | ○ | 73 | 34 | 1.0 | 13. | 0.01 | 0.13 |
| | カナメモチ | 1.8 | | 0.6 | 75 | ○ | 65 | 40 | 1.0 | 75. | 0.005 | 0.375 |
| | クロガネモチ | 1.8 | | 0.5 | 15 | ○ | 65 | 40 | 1.0 | 15. | 0.01 | 0.15 |
| | ヤブツバキ | 1.5 | | 0.3 | 12 | | 65 | 40 | 1.0 | 12. | 0.005 | 0.06 |
| | モチノキ | 2.0 | | 0.6 | 15 | ○ | 73 | 34 | 1.0 | 15 | 0.01 | 0.15 |
| | イヌツゲ | 1.5 | | 0.45 | 60 | | 65 | 40 | 1.0 | 60 | 0.005 | 0.30 |
| | ヒサカキ | 0.5 | | 0.4 | 74 | | 37 | 26 | 0.25 | 18.5 | 0.005 | 0.37 |
| | アセビ | 0.5 | | 0.4 | 88 | | 37 | 26 | 0.25 | 22. | 0.005 | 0.44 |
| | カクレミノ | 1.2 | | | 13 | | 53 | 34 | 0.5 | 6.5 | 0.005 | 0.065 |
| | クチナシ | 0.8 | | 0.5 | 13 | | 41 | 28 | 0.25 | $3^{25}$ | 0.005 | 0.065 |
| | アオキ | 0.9 | | 0.6 | 57 | | 41 | 28 | 0.25 | $14^{25}$ | 0.005 | 0.285 |
| | メツゲ | 0.8 | [illegible] | 0.5 | 13 | | 41 | 28 | 0.25 | $3.^{25}$ | 0.005 | 0.065 |
| | 計 | | | | 531 | | | | | $340^{25}$ | | 3.225 |

| 客土 体当 | 計 | 支柱 | 支給苗圃 |
|---|---|---|---|
| | | 鳥居(竹) | |
| | | 〃 | |
| | | 〃 | |
| | | 〃 | |
| | | 〃 | |
| | | 〃 | |
| | | 〃 | |
| | | 布掛(竹) | |
| | | 〃 | |
| | | 鳥居(竹) | |
| | | 〃 | |
| | | 〃 | |
| | | 〃 | |

### 街路樹

| 記号 | 樹木名 | 規格 H | C | W | 本数 | 鉢巻 | 床堀 径 | 深さ | バーク堆肥(袋) 体当 | 計 | 溶燐(袋) 体当 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | シラカシ | 3.5 | 0.17 | 1.0 | 42 | ○ | □ | 1.0 | 4.0 | 168. | 0.01 | 0.42 |
| | 計 | | | | 42 | | | | | 168. | | 0.42 |

| 客土 体当 | 計 | 支柱 | 支給苗圃 |
|---|---|---|---|
| | | 二脚 | |

| 筑波大学 | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 筑波大学周辺樹林植栽工事(Ⅱ) | | |
| 図面名称 | 縮尺 | 昭和 56 年度 | 図番 2—6 |