記号	樹木名	H m	C m	W m	数量	[illegible]数	支給苗	支給苗畑	[illegible]
○	アセビ	1.0~1.5			16	8	常緑性	サブループ北	0.28
□	ムクゲ	2.0~2.5			35	35	八ッ掛	東大通り東	0.15
■	イロハカエデ		0.12~0.14		8	10	〃	第2苗圃	0.16
□	トチノキ		0.12~0.14		8	10	〃	水理前	0.16
	イロハカエデ		0.22~0.24		13	39	〃	〃	0.47
	〃		0.17~0.19		8	16	〃	〃	0.24
			0.15~0.17		7	12.25	〃	〃	0.14
▣	イヌシデ		0.12~0.14		66	82.50	〃	北ループ東	1.22
ナツ	ナツツバキ		0.12~0.14		1	1.25	〃	サブループ北	0.02
◦	コデマリ	0.8~	株立 3本立	0.5	14	9.80	常緑性	購入	0.17
○	ユキヤナギ	0.8~	〃	0.4	16	9.60	〃	〃	0.18
△	イチョウ	1.0~	0.15	1.0	16	22	八ッ掛	〃	0.32
⊕	ヤブツバキ	1.8~		0.5	73	73	〃	〃	0.73
○	モチノキ	2.0~		0.6	77	77	〃	〃	0.77
▣	ケヤキ	3.0~	0.12	1.0	82	102.50	鳥居二脚	〃	1.64
△	シラカシ	2.0~	0.12	0.7	176	220	〃	〃	1.52
•	既存木								
	計				656	712			10.17



筑波大学

工事名 筑波大学周辺樹林植栽工事[II]

11文 902 | 1/200 | 58年度 | 4－4